

工事名称： 長岡技術科学大学（上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事

## 質 疑 事 項 回 答 書

---

令和7年5月30日

質疑事項回答書

(上富岡町) エネルギーセンターボイラー室等改修工事

N o	図面番号	質 疑	回 答
1		参考数量の別紙-10～14と項目別内訳では数量に差異があります。ご指示お願い致します。	参考数量を訂正します。
2	A-14	アルミサッシ、成形セメント板の製作期間が工期に影響し、あと施工の工期が確保出来ません。工期延長は可能でしょうか。(製作期間：図面承諾後45日)	記載のとおりです。
3	A-13	コンクリート水処理装置基礎解体撤去ですが、協議と考えてよろしいでしょうか。基礎撤去跡の補修は協議と考えてよろしいでしょうか。	参考数量に追加します。基礎撤去跡の補修はモルタル補修です。
4	A-14	エネセン倉庫の既存配管ピットは、コンクリートを打設し、補修及び防塵塗料は協議と考えてよろしいでしょうか。	エネセン倉庫の既存配管ピットは現状のままです。
5	A-13	控室床・壁・天井解体撤去及び押入解体撤去ですが、協議と考えてよろしいでしょうか。	参考数量に追加します。
6	A-14	踏込の階段部分は、乾式二重床と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	A-13	解体部分のコンクリートカッターは協議と考えてよろしいでしょうか。	図面に記載しているもの以外は不要です。