

工事名称：長岡技術科学大学（上富岡町）附属図書館（Ⅱ期）改修工事

質 疑 事 項 回 答 書

令和8年2月4日

質疑事項回答書

(上富岡町) 附属図書館 (Ⅱ期) 改修工事

N o	図 面 番 号	質 疑	回 答
1	(参考数量) 1. 直接仮設 (意匠図) 特A-01 特A-02	外部枠組本足場、外部軒天単管足場、E階段足場、内部仕上足場、内部階段仕上足場の積算上の各供用日をご指示ください。	外部枠組本足場 4 カ月、外部軒天単管足場 2 カ月、E階段足場 4 カ月、内部仕上足場 2 カ月、内部階段仕上足場 2 カ月を見込んでいます。
2	(参考数量) 1. 直接仮設 (意匠図) 特A-01 特A-02	参考数量では外部枠組本足場になっていますが、任意仮設なのでクサビ式(手摺先行方式)に変更することはよろしいでしょうか、ご指示ください。	クサビ式(手摺先行方式)でよろしいですが、手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省)に沿ったものとして下さい。
3	(意匠図) A-01	工事概要の工期には、令和8年4月～となっていますが、共通費の算定は180日で積算されているのでしょうか、ご指示ください。	A-01図の工期欄を下記のとおり訂正します。 完成期限 令和8年3月31日(火曜日)(ただし、財政法上の定めによる承認を得た場合は、令和8年9月28日(月曜日)まで延長する予定)
4	(参考数量) 指定仮設 (意匠図) A-121	指定仮設に仮囲い(単管バリケード)が計上されていますが、左下の凡例(長さ)がありますが、凡例と図示の関係がよくわかりません。数量を公開お願いします。	参考数量に追加します。
5	(参考数量) 2. 外壁改修 (意匠図) A-31	参考数量に軽量鉄骨天井下地撤去・新設101㎡とありますが、これはバルコニーの天井とE階段1階の天井のことでしょうか。矩計図を見るとバルコニーの天井のLGSは既存のままとあります。ご指示ください。	バルコニーの天井です。軽量鉄骨天井下地やり替えとします。 A-30、31図を訂正します。
6	(参考数量) 指定仮設 (意匠図) A-121	指定仮設に仮設間仕切りがありますが、図面を見た感じでは設置場所がよくわからないので、数量を公開お願いします。この階段は工事関係者用なんでしょうか。また、GB-Rt12.5+12.5とありますが、両面1重張り、片面2重張り、両面2重張り、どれを意味しているのでしょうか。	参考数量に追加します。 工事関係者用ではありません。 片面2重貼ります。

7	(参考数量) 8. 外構改修 (意匠図) A-11	無機系速硬性薄塗ペーストデザイン床とありますが、参考メーカー商品名をご指示ください。	(株)エービーシー商会/デザインクリートビジュアルSP同等品以上とします。
8	(意匠図) A-121	エレベーターは工事中も使用可能でしょうか。工事関係者が出入りする動線がよくわからないので、ご指示ください。	エレベーターは工事中も使用しますが、工事関係者は使用できません。 工事関係者の出入りする動線はE階段（屋外階段）を使用して下さい。
9	(参考数量) 8. 外構改修 (意匠図) A-11	参考数量に埋設配管VP管100φL=8mとあり、A-120外構図(改修後)にはありませんが、どこを指しておられるのでしょうか、ご指示ください。	A-120図に追記します。
10	(参考数量) 1. 直接仮設 2. 外壁改修 (意匠図) A-18・19・20・21	参考数量1. 直接仮設の養生（外壁改修）299㎡とありますが、2. 外壁改修の面積を見ると大幅に違いますが、見方が違うのでしょうか、ご指示ください。またこれは一般的な養生だけの金額だけでしょうか、アスベスト除去の養生については、撤去の単価に含ませるのでしょうか。	下階部分への養生として、外壁より2mを対象としています。 また、外壁躯体補修部分を除き、アスベスト除去はありません。
11	(参考数量) 2. 外壁改修 4. 内装改修	シーリング撤去がありますが、これにはアスベストが含有していないのでしょうか、ご指示ください。また内装材の撤去については、アスベストが含有していないと思ってよろしいでしょうか、ご指示ください。	シーリングはアスベスト含有ではありません。 内装材について、事前調査ではアスベストの含有はありません。
12	(参考数量) 2. 外壁改修 (意匠図)	吹付材の撤去についてお聞きます。参考数量には高圧水洗工法（30Mpa）とありますが、これだけで塗膜は全部落とすことはできないと思いますが、高圧洗浄で剥がれるところだけでいいのでしょうか。または剥がれないところは集塵装置付グラインダーで全部削り落とすのでしょうか、ご指示ください。	外壁躯体補修部分を除き、吹付材の塗膜除去はありません。
13	(意匠図)	どうしても工事の際に音が出てくると思いますが、図書館という用途上特別な制限があるのでしょうか、ご指示ください。	図書館の用途上支障を来す恐れのある騒音、振動等が予想される作業は、事前に監督職員と施工計画及び施工時期について協議を行うこととします。

14	(意匠図) A-121	仮設事務所・仮設トイレ・ゴミ置場・工事車両駐車場は協議の上設置できると考えてよいでしょうか、ご指示ください。	質疑のある工事用仮設物は工事用地内に限り設置出来るものとし、予め工事用地使用許可願を監督職員に提出し、許可が必要となります。工事用地以外に工事用車両駐車場が必要な場合は、監督職員の指示によることとします。
15	(参考数量) 4. 内装改修 (意匠図) A-08	金額に差があるので、タイルカーペットの参考メーカーと商品名をご指示ください。	田島ルーフィング/タピスセレクトPlus同等品以上とします。
16		工事関係者の駐車場は、指定された場所がありますでしょうか。	No. 14の回答のとおりです。 工事用地以外に工事用車両駐車場が必要な場合は、監督職員の指示によることとします。
17		平日昼間に材料の移動で既存のエレベーターの使用は可能でしょうか。	平日昼間に材料の移動で既存エレベーターの使用はできません。
18		騒音、振動作業を平日昼間の施工で可能でしょうか。	No. 13の回答のとおりです。
19		単抜資料をエクセルデータで頂くことは可能でしょうか。	ホームページ上に公開いたします。 (公開予定日：令和8年2月4日(水))