

工事名称：長岡技術科学大学（上富岡町）深沢町宿舎外壁ネット張り工事

## 質 疑 事 項 回 答 書

令和6年8月9日

質疑事項回答書

(上富岡町) 深沢町宿舎外壁ネット張り工事

No	図面番号	質 疑	回 答
1	-	グリーンネットφ2.8×40 高耐久ポリオレフィンと提示しなありますが、高耐久にランクがあるようで、メーカー名、何年仕様のものかおしえてください。	(株)泰東リヒレンネット660T 28本 (参考) 同等品以上とします。
2	A-4,6	何本か引き込み線がありますが、その部分は盤等の部分と同じく開口として宜しいですか？	宜しいです。
3	A-4,6	中間部分のアンカーφワイヤー支持金物は全ネジをグリップアンカーでの取付で計画していますが宜しいですか？ その際に既存サイディングをアンカー径分削孔して全ネジの持ち出しでアンカーの定着を予定しています。 外壁のジョイントと位置が同じとなっていますが、外壁下地を利用した金物固定を計画されているのでしょうか？ 設計段階でのアンカーφワイヤー支持金物の固定方法がございましたらご指示下さい。	中間部分のワイヤーの支持金物は全ネジをグリップアンカーでの取付で宜しいです。 アンカーの固定は外壁下地材からではなく、既存RC躯体に固定とします。
4	-	電線の防護管を各社に依頼します。 電力以外の引き込みをおこなっている業者名を教えてください。 (東北電力、NTT、ケーブルテレビ等)	引き込み線は東北電力、NTT東日本、ケーブルテレビ(NCT)です。